



Fiche teaser préalable à consultation Canal Seine-Nord Europe TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES NECESSAIRES A LA REALISATION DES ECLUSES DE CATIGNY, ALLAINES ET JONCTION

Communication en amont à destination des entreprises les informant de la publication prochaine d'une consultation dans le cadre du projet CSNE.

Coordonnées de l'émetteur du besoin :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : **SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE**

Adresse : **23 Place d'Armes 60200 Compiègne**

Téléphone : **03 44 40 74 98**

Adresse internet du pouvoir adjudicateur : <https://www.canal-seine-nord-europe.fr/>



Procédure de consultation

Date prévisionnelle de lancement : Avril 2025

Date prévisionnelle d'attribution du marché : 4^{ème} trimestre 2026

Procédure retenue : Procédure avec négociation

- Les candidats sont invités à remettre un dossier de candidature démontrant leur capacité à assurer les travaux et prestations associées (capacités attendues mentionnées dans les pièces de consultation).
- La phase offres sera engagée avec les seuls candidats dont la candidature aura été retenue.

Lien vers la consultation : Plateforme PLACE – www.marches-publics.gouv.fr

Caractéristiques du marché

TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES NECESSAIRES A LA REALISATION DES ECLUSES DE CATIGNY, ALLAINES ET JONCTION (M512).

Prix : Unitaires et forfaitaires

Délai global d'exécution : 64 mois pour travaux et mise en eau – 12 mois supplémentaires pour prestations particulières d'assistance à l'exploitation (soit 76 mois au total).

- **Clause PME** : OUI – taux de 20 %
- **Clause CIAE** : OUI - clauses d'insertion par l'activité économique

Principales prestations

Missions principales

La présente consultation a pour objet l'ensemble des travaux et des prestations associées nécessaires à la réalisation des écluses de Catigny et Allaines sur le canal Seine-Nord Europe et de jonction entre le Canal du Nord et le canal Seine-Nord Europe dans le cadre de la construction du Canal Seine-Nord Europe (CSNE).

Les travaux et prestations associées nécessaires à la réalisation de ces écluses sont notamment les suivants :

- + Des travaux préparatoires de dégagement des emprises, d'installations de chantier et de création d'accès ;
- + Des travaux spéciaux de fondation : enceinte périphérique étanche par rideau injecté dans la fouille de l'écluse de Catigny, ainsi que le pompage et le rejet des eaux d'exhaure depuis le fond de fouille, fondations profondes par pieux en béton armé forés pour les écluses d'Allaines et de jonction au Canal du Nord ;
- + La construction des structures principalement en béton armé des écluses :

- Sas,
 - Têtes amont et aval,
 - Tours de vannes,
 - Bassins d'épargne
 - Aqueducs de connexion des bassins d'épargne à la chambre du sas,
 - Les stations de pompage et leurs ouvrages annexes (chambre intermédiaire, structure de rejet, canalisations),
 - Divers murs et autres ouvrages en béton
- + Des terrassements principalement en remblai et aussi en déblais au contact et autour des structures. Une partie de ces terrassements s'interface avec les terrassements réalisés par d'autres marchés ;
- + La fabrication et le montage d'une partie des équipements notamment les portes d'écluse, vannes de sassement, bollards flottants... ;
- + L'insertion et la coordination avec d'autres équipements qui font l'objet de marchés et de lots spécifiques * portant sur leur fabrication, montage et réception comme :
- Les équipements oléo-hydrauliques (vérins, ...)
 - Les équipements de pompage,
 - Les batardeaux,
 - Les équipements relatifs aux courants forts et des équipements dit de courant faible ou relatifs aux systèmes seront également installés sur le site de l'écluse
 - Les travaux d'aménagement de surface principalement de VRD et aussi d'engazonnement et plantation
- + Le montage des équipements métalliques du sas tels que les bollards, échelles ou passerelles ;
- + Des travaux de construction d'équipements portuaires dans les avant-ports tel que :
- Des ducs d'albe et leurs équipements,
 - Des estacades de guidage et leurs équipements
- + Des travaux relatifs à l'étanchéité des avant-ports principalement :
- Pose d'un dispositif d'étanchéité par géomembrane,
 - Protection des talus et du fond des avant-ports par matelas ou dalle béton,
 - Divers dispositifs singuliers aux raccordements d'ouvrages
- + Des opérations d'exploitation des ouvrages construits ou assemblés entre l'achèvement partiel ou total de la construction et la mise en exploitation de CSNE ; par exemple :
- Mobilisation de la station de pompage pour opérer la première mise en eau puis le maintien des niveaux après cette première mise en eau
 - Maintien de l'ouvrage entre l'achèvement partiel ou total de la construction et la mise en exploitation comprenant notamment des phases d'attentes
 - Différentes phases de réception notamment les réceptions en eau nécessitant la fin de travaux réalisés par d'autres titulaires de marchés ou encore la marche à blanc
- + Les installations temporaires pour les besoins du chantier ;
- + Les opérations visant au respect :
- De la qualité,
 - De l'environnement et du développement durable (par référence à l'arrêté d'autorisation environnementales),
 - De la sécurité et de la santé
- + La gestion des risques, des coûts et des délais des interfaces avec les autres marchés travaux ;
- + Les travaux topographiques ;
- + Les reconnaissances complémentaires de sol ;
- + Les études d'exécution ;
- + La fourniture des éléments constitutifs du dossier des ouvrages exécutés ;
- + La fourniture d'un DIUO sur les ouvrages construits ou assemblés et des opérations d'assistance à VNF exploitant de CSNE comme du suivi ou des formations du personnel et les livrables associés.

* A noter « marchés et lots spécifiques » : Cette procédure ne concerne que les travaux principaux nécessaires à la réalisation des écluses.

Les besoins non inclus dans ces travaux principaux, mais concourant à la réalisation de l'écluse, dont ceux précités, feront l'objet de procédures dédiées : aménagement paysagers, VRD, équipements oléohydrauliques, équipements divers : équipements relatifs aux courants forts et équipements dits de courant faible ; équipements relatifs aux systèmes de pompage et dégrillage ; équipements de gestion hydraulique et d'auscultation...

Eléments techniques complémentaires



Écluse de Catigny (Image ONE 5)



Écluses d'Allaines CSNE (à gauche – image ONE 5) et d'Allaines Jonction (à droite – image PIXXIM base maquette BIM ONE 5)

Pour suivre les opportunités en continu...

Référez-vous sur <https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe>

Votre entreprise intègre la communauté projet CSNE et bénéficie ainsi d'une visibilité accrue. Elle est identifiée sur une cartographie dynamique par compétences. Votre profil utilisateur permet à tout moment aux acheteurs de vous contacter. **Et accéder aux opportunités d'affaires** du chantier. Vous serez informé par newsletter de l'actualité business du projet : consultations, rencontres d'affaires, sourcing, news/actu...